

## MATERIAL STOMME UTVÄNDIGT



### TAK

Betongtakpannor, Benders Palema 2-kupiga behandlade i kulör tegelröda eller svarta. Råspont, underlagspapp, strö- och bärläkt, takstolar. Plåtar från Plannja, takavvattning och vindskiveplåt, kulör vit eller svart.

### YTTERVÄGG (STORBLOCK)

Ytterpanel liggande enkelfaspanel, grundmålad grå. Utvändig spikläkt, vindskydd, regelstomme 45x220 mm. Utvändiga smygar, foder, över-/fönsterbleck monterade. Knutbrädor och vindskivor, grundmålad vit. Gavelspets med regelstomme 45x120 mm.

### INNERVÄGG

Bärande innervägg 45x95/120 mm.

### DÖRRAR OCH FÖNSTER

Fönster och fönsterdörr monterade i storblock. Elitfönster, vita 3-glasfönster med aluminiumbeklädd utsida, vitmålad insida med spaltventiler. Öppningsbara fönster är H-hängda. Säkerhetsglas där så krävs.

Ytterdörr från Diplomatdörrar, tät alt glasad, kulör vit. Trycken och säkerhetslås från HABO

## MATERIAL STOMME INVÄNDIGT



### TAK

Lösull sprutas på vindsbjälklag 500 mm, diffusionsspärr, glespanel, innertak av 13 mm gipsskiva.

### YTTERVÄGG

Isolering 120+95 mm, diffusionsspärr, installationszon 45x45 mm, isolering 45 mm, invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall.

### INNERVÄGG

Innerväggar 45x70/95 mm. Invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall. Samtliga innerväggar är ljudisolerade med 45 mm mineralullskiva.

### RITNINGAR

Vid köp av material stomme ingår ritningar; A-ritningar, grundritning, golwärmerting, ventilations-, VVS- och el-ritningar ingår.

## ENTREPRENAD – STOMMONTERING – FÄRDIG UTSIDA

### **S** STOMMONTERING

Montering av ytterväggsblock, bärande innervägg, gavelspetsar, takstolar och ev takkupor. Montering av råspontsluckor, underlagspapp och ströläkt. Bärläkt monteras ej. Ev takkupor levereras och monteras utan fasadbeklädnad. Bjälkar till mellanbjälklag på 1 ½-planshus monteras. Fönster och fönsterdörrar är monterade i ytterväggsblock från fabrik. Vindskivor monteras ej. Ställning ingår ej, tillhandhålls och bekostas av beställaren.

### **F** TILLÄGG FÄRDIGT UTVÄNDIGT

Montering av ställning. Komplettering av ytterpanel på de prefabricerade delar som levereras utan träpanel. Montering av bärläkt, vindskivor, takavvattning och knutar. Läggnig av takpannor. Montering av ev entre, altan och takfönster.

### **E** TILLÄGG ENKLAT INVÄNDIGT

Komplettering ytterväggar med isolering 95+120 mm, diffusionspärr (plastas), installationszon 45x45 mm. Montering av ventilation, material ingår. Innertak monteras diffusionspärr (plastas) och glespanel. Regelstomme för innerväggar monteras. Invändig väggbeklädnad 12 mm byggskiva Packwall och isolering 45 mm i ytterväggar och innerväggar monteras ej. Lösull avropas av beställaren.

## ALLMÄNT

Krav på fri körbar väg fram till arbetsplats. Frakt och montage med kranbil kräver framkomlig väg för 24 m ekipage. Avgrusad uppställning för två bilar samt gång till entré, tillhandahålls och bekostas av byggherren. Beställaren ansvarar för att det runt grund är återfyllt och utjämnat 4 meters bredd, detta för att skall kunna bygga säker ställning. Byggström till byggplats skall tillhandahållas och bekostas av byggherren.

Hantering av byggavfall ingår ej, hanteras och bekostas av beställaren.